

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1153

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΟΙΚ. 80367/5432

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του δήμου Αμπελοκήπων (Ν. Θεσ/νίκης).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33 Α') και ειδικότερα το άρθρο 3.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α') και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.

3. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 «Ρυμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασία περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 148 Α') και ειδικοτέρα το άρθρο 3.

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1849/1989 «Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1975/1991 «Είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (Α' 184).

6. Την Υ. 1503/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστου Κατσιγιάννη» (Β' 702).

7. Την υπ' αριθ. 26249/926 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσ/νίκης» (ΦΕΚ 323/Δ').

8. Την υπ' αριθ. 75724/1151/30.12.83 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 767/Β') και ειδικότερα το άρθρο 4.

9. Την υπ' αριθ. οικ. 592/9.2.87 έγγραφο της Δ/νσης Οικισμού Θεσ/νίκης προς το Δήμο Αμπελοκήπων και τους αρμόδιους φορείς.

10. Την υπ' αριθ. 237/1988 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων.

11. Το υπ' αριθ. Τ.Υ. 1214/ΣΧ 1042/5.3.87 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Θεσ/νίκης.

12. Το υπ' αριθ. 8805/25.5.87 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας Θεσ/νίκης.

13. Το υπ' αριθ. 1407/18.2.87 έγγραφο τέως 3ης ΠΥΔΕ Θεσ/νίκης.

14. Το υπ' αριθ. 1004/3.3.87 έγγραφο Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης Ο.Υ.Θ.

15. Το υπ' αριθ. 390/4.3.87 έγγραφο της 4ης Εφορίας Νεωτέρων Μνημείων Θεσ/νίκης.

16. Το υπ' αριθ. 1506/Φ. 531/4.3.87 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσ/νίκης.

17. Το υπ' αριθ. 657/23.4.87 έγγραφο της Υπηρεσίας Περιφ/κής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

18. Το υπ' αριθ. 1166/27.4.87 έγγραφο της ΙΣΤ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Θεσ/νίκης.

19. Το υπ' αριθ. 1419/12.5.87 έγγραφο της 9ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσ/νίκης.

20. Την υπ' αριθ. 1342/4.10.88 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Θεσ/νίκης, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του δήμου Αμπελοκήπων (Ν. Θεσ/νίκης), όπως τα όρια που προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000.

Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του παραπάνω δήμου για πληθυσμιακό μέγεθος 39.598 κατοίκων περίπου (πληθυσμός κορεσμού) με:

α) την ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής του στρατοπέδου «Μ. Αλεξάνδρου» ως ζώνης ειδικών χρήσεων (υπερτοπικό κέντρο επιπέδου πόλης και κοινωφελών εγκαταστάσεων) και τμήματος για χρήση κατοικίας και τη δημιουργία ένδεκα (11) πολεοδομικών ενοτήτων - γειτονιών με μέση πυκνότητα οικήσεως κατ/Ηα και μέσο συντελεστή δόμησης όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1.5 σε κλίμακα 1:5000 ως εξής:

Π.Ε.	Μέσος σ.δ.	Μέση μικτή πυκν. κατ/Ηα
1. Άνω Καΐστρι	2,4	209
2. Κάτω Καΐστρι	2,4	158
3. Αχριτών	2,4	244
4. Μεταγωγών	2,4	241
5. Δημαρχείου	2,4	245
6. Σκεπάρνη	2,4	2,37
7. Ζωοδόχου Πηγής	2,4	2,29
8. Βαζιούλη	2,4	2,11
9. Εργ. Πολυκ/κιών	1,66	68,5
10. Φιλίππου	2,4	281
11. Πλ. Δημαρχίας	2,4	250

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1.3.2. σε κλίμακα 1:5000, και ειδικότερα:

Τον καθορισμό περιοχών αμιγούς και γενικής με επιτρεπόμενες χρήσεις σ' αυτές, όπως ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του από 23.2.87 (Δ' 166) Π.Δ/τος.

γ) Την γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων (Α' 11.6β) Πιν.

δ) Την γενική εκτίμηση των αναγκών σε κοινωνική υποδομή επιπέδου πόλης και διαδημοτικού κέντρου όπως φαίνεται στους πίνακες Α-11.2.1α, Α5-5-1β και χάρτες Π-1.3.2, Π-1.11 και ειδικότερα:

– Δημιουργία βρεφονηπιακού παιδικού σταθμού σε κάθε πολεοδομική ενότητα εκτός της Εβδόμης.

– Δημιουργία χώρων στην πολεοδομική ενότητα 2 για την κάλυψη των αναγκών της βασικής εκπαίδευσης. Οι ανάγκες της πρώτης καλύπτονται από την δεύτερη. Οι υπόλοιπες πολεοδομικές ενότητες εξυπηρετούνται από τα σχολικά συγκροτήματα που δημιουργούνται στο στρατόπεδο «Μ. Αλεξάνδρου».

– Δημιουργία χώρων αθλητισμού (μικρά γήπεδα, μπάσκετ και βόλεϋ) στους χώρους πρασίνου και εκπαίδευσης.

– Δημιουργία πνευματικού κέντρου στο στρατόπεδο «Μ. Αλεξάνδρου».

– Δημιουργία χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους οποίους οι ακριβείς χωροθετήσεις γίνονται στο επίπεδο της πολεοδομικής μελέτης.

– Οριοθέτηση και εμπλουτισμό του υπάρχοντος κέντρου.

– Στον χώρο του στρατοπέδου «Μ. Αλέξανδρος» παράλληλα με τις άλλες εγκαταστάσεις, δημιουργούνται λειτουργίες επιπέδου πόλης (διοικητικής και κοινωνικής υποδομής).

– Απομάκρυνση των περισσοτέρων βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων με στόχο την αποδέσμευση των χώρων αυτών για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνικής υποδομής.

– Δημιουργία μνημειακού πρασίνου στο χώρο του νεκροταφείου.

ε) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών, όπως φαίνονται στο χάρτη Π.17/8 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα.

– Ζώνη Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ) στην Πολεοδ. ενότητα 9.

– Ζώνη Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) σε τμήμα της πολεοδ. ενότητας 9.

– Ζώνη Ειδικής Ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.).

Β. Την οργάνωση των δικτύων μεταφορών όπως φαίνεται στους χάρτες Π-2.1.2, Π-1.3.2 και Π.1.11.

Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

– Διάνοιξη όλων εκείνων των τμημάτων των οδών που παραμένουν αδιάνοικτα.

– Διάνοιξη της οδού Αλκιβιάδου σε όλο το μήκος αυτής με ταυτόχρονη ενοποίηση με την οδό Μαργαροπούλου (δ. Θεσ/νίκης).

– Χαρακτηρισμός σαν δρόμων προτεραιότητας των οδών Βενιζέλου, Μ. Αλεξάνδρου και Γ. Χαλκίδη.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2.2.2, Π-2.3.2, Π-2.4.2, Π-2.6.2 και Π-2.7.2 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα.

1) Δίκτυο ύδρευσης

Αντικατάσταση των παλιών αγωγών του δικτύου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αντικαταστάσεις αγωγών για όλο το πολεοδομικό συγκρότημα.

2) Δίκτυο αποχέτευσης

– Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και ομβρίων στο τμήμα δυτικά της κατοικημένης περιοχής μέχρι το Δενδροπόταμο που με τη διευθέτησή του αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα της μόλυνσης από τις παράνομες εκροές και το πρόβλημα των πλημμυρών.

– Επικάλυψη του Δενδροποτάμου σ' όλο το μήκος του από τη διασταύρωση με την Μοναστηρίου (ΧΘ1-516) και προς τα πάνω μέχρι (ΧΘ6-573) στην κοινότητα Ευκαρπίας.

– Κάλυψη με κλειστό αγωγό του τμήματος της τάφρου Ηλιούπολης μέχρι το σημείο εκβολής στο Δενδροπόταμο.

3. Ενεργειακό δίκτυο

– Αντικατάσταση των υπαρχόντων ηλεκτρομηχανικών κέντρων με ηλεκτρονικά κέντρα ψηφιακής τεχνικής.

– Βελτίωση του ραδιοτηλεοπτικού συστήματος.

– Μετατροπή των εναερίων γραμμών ηλεκτρικής τάσης σε υπόγειες μέσα στις κατοικημένες περιοχές.

– Διερεύνηση δυνατότητας μεταφοράς φυσικού αερίου.

– Αξιοποίηση ενεργειακή των αστικών απορριμμάτων με τη δημιουργία μονάδας καύσης με πιθανή ανακύκλωση τις ΒΙΠΕ Θ. Σίνδου.

Δ. Επέκταση μέτρων για την προστασία της πόλης και προστασία από σεισμό όπως φαίνεται στους χάρτες Π-3.2, Π-3.1.2 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

– Τοποθέτηση 64 υδροστομίων στα όρια του δήμου.

– Καθορισμός χώρων συγκέντρωσης σε περίπτωση σεισμού και κατασκευή απαραιτήτων έργων για εξυπηρέτηση των πολιτών.

– Δημιουργία πυροβεστικών σταθμών στα όρια του δήμου με το δήμο Σταυρούπολης.

Ε. Αντίτυπα των παραπάνω 12 πρωτοτύπων χαρτών και 3 πινάκων που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. /1992 πράξη του δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με την παρούσα απόφαση.

2. Εντός της περιοχής του γενικού πολεοδομικού σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1577/85 (Γ.Ο.Κ.).

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τις 16.6.1989 ημέρα δημοσίευσης της 46933/2753/8.6.89 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ' 410).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 1992

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

2

ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ:... ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Πίνακας: Α-11.2.3 ΚΑΤ/ΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987

	ΣΥΝΟΛΟ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 1		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 2		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 3		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 4		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 5	
	Αρ. μον.	ΠΗ Ha	Αριθ. μον.	ΠΗ Ha	Αριθ. μον.	ΠΗ Ha	Αριθ. μον.	ΠΗ Ha	Αριθ. μον.	ΠΗ Ha	Αριθ. μον.	ΠΗ Ha
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1. Εδρες τοπικών επιτρ.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Τοπικές κλ.			1	0,4302	-	0,2396	1	0,3617	-	0,4610	-	0,3438
3. Τοπικά πάρκα			2	0,5586	1	0,3195	2	0,4823	2	0,6147	-	0,4584
4. Αίθουσες πολιτ. κοιν. εκδηλώσεων			1	0,1147	1	0,0693	1	0,0964	1	0,1229	1	0,0916
5. Τοπικά εμπορικά κέντρα			1	0,0728	-	-	1	0,3134	-	0,0995	-	-
6. Γυμν.-Λύκεια			-	0,5678	1	0,3163	-	0,4774	-	0,6085	-	0,4538
7. Δημ. Νηπιαγ.			1	0,8030	2	0,4473	-	0,6752	2	0,8605	-	0,4017
8. Ιατρεία ή υγειονομικοί σταθμοί			-	-	-	-	-	-	-	-		
9. Παιδ. βρεφ. σταθ.			1	0,2294	1	0,1287	1	0,1929	1	0,2458	1	0,1833
10 Τοπικά αθλητικά κέντρα			1	2,9548	1	1,7572	-	2,6526	1	3,3800	-	2,5212
11 Παιδικές χαρές			1	0,4302	1	0,2396	1	0,2417	1	0,4610	-	0,3438
12 Ενοριακοί ναοί			-	0,5736	1	0,3195	-	0,4823	-	0,6147	-	0,4584
ΣΥΝΟΛΟ				6,7351		3,8307		5,9759		7,4694		5,2560



Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.11.6.β.


ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Κατανομή πληθυσμού και μικτής πυκνότητας/πολεοδομική ενότητα (brutto)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ha)*	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ** (κατ.)	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΤΗ (brutto) (κατ./Ha)
1. Ανω Καΐστρι	13,91	3.880	279
2. Κάτω Καΐστρι	9,25	1.950	211
3. Ακριτών	10,00	3.253	325
4. Μεταγωγών	15,75	5.056	321
5. Δημαρχείου	12,00	3.926	327
6. Σκεπάρνη	13,75	4.337	315
7. Ζωοδόχου Πηγής	7,75	2.368	306
8. Βαλιούλη	13,50	3.563	264
9. Εργατικών Πολυκατοικιών	7,00	3.452	493
10. Φιλίππου	9,50	3.556	374
11. Πλατεία Δημοκρατίας	12,75	[illegible].257	[illegible]34
Α. ΣΥΝΟΛΟ	125,16	[illegible]	[illegible]
1. Εκταση Συμμαχικών Νεκροταφείων	10,09		-
2. Περιοχή υπερτοπικών λειτουργιών	25,00	-	
Β. ΣΥΝΟΛΟ	[illegible],09		
	Συνολική έκταση δήμου Αμπελοκήπων	[illegible]	[illegible]
Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)	16[illegible]		

* Στην έκταση των Π.Ε. δεν συμπ[illegible] μη κατοικημένες

** Συντελεστής κορεσμού 0,[illegible]


Δ.ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΣΠΟΡΟΣ
1,86

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Μη εκλυσεις ... βιομηχανική ...

Δ. ΠΟΛΙΧΝΗ

Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΡΟΔΟΧΩΡΙ

Δ. ΣΥΚΕΩΝ

ΒΑΡΝΑ

Γ.80567/92

15 Σεπτεμβρίου 1992

Δ/ντης

Γ. Αποστολάτο ς

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1:100.000

40, 45


22, 45 ΑΝΑΤ. ΓΚΡΗΝ.


ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13.9	13.10	13.11
14.9	14.10	14.11
15.9	15.10	15.11

ΦΥΛΛΟ 14.10





Δ.ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4000
3500
3000

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Δ. ΠΟΛΙΧΝΗ

Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΡΟΔΟΧΩΡΙ

ΒΑΡΝΑ

Δ. ΣΥΚΕΩΝ

Γ. 80369/92
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Αμπελοκήπων (ν. Θεσ/νίκης)

1 Δεκεμβρίου 1992
Δ/ντής

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΑΝΑΤ. ΓΕΩΓΡ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

13.9	13.10	
14.9	14.10	14.11
15.9	15.10	15.11

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-1.5


ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ



Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΣΠΟ
4000
3500
3000
2500



ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γ 80367/92
"Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Αμπελοκήπων (ν. Θεσ/νίκης)"

1 Σεπτεμβρίου 1992
Δ/ντης

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

φ 40° 46'
λ 22° 46' ΑΝΑΤ. ΓΚΡΗΝ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

13.9 3386/2	13.10 3387/1	13.11 3387/2
14.9 3386/4	14.10 3387/3	14.11 3387/4
3386/6 15.9	3387/5 15.10	3387/6 15.11

ΦΥΛΛΟ: 14.10

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ


Π-2.2.2. ΥΔΡΕΥΣΗ (οικισμος)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000


ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1988


ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Δ.ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4000
3500
3000



ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Πολιτιστικες λειτουργιες
Cultural services
Βιομηχανια οχλουσα
Industry obnoxious
Μη οχλουσα επαγγελματικη εγκαταση
Χονδρεμποριο
Wholesale
Αποθηκες Ψυγεια
Warehouses refrigeration plants
Λαχαναγορα
Vegetable market
Εκθεσεις
Exhibitions
Κρεαταγορα
Meat market
Ανθαγορα
Flower market
Γεωργικη γη
Agricultural land
Περιαστικο πρασινο
Αστικο πρασινο - Ελευθεροι χωροι
Δ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΙΣ
ΡΟΔΟΧΩΡΙ
16 Ιουνίου
Δ. ΣΥΚΕΩΝ
ΒΑΡΝΑ
9000
9500
10000
11000
11500
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-13.2
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ


Δ.ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.

διεύθυνση οικισμού θεσσαλονί

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γ. 80367/92

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

φ 40° 45

λ 23° 15 ΑΝΑΤ. ΓΚΡΗΝ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

13.9	13.10	13.11
14.9	14.10	14.11
15.9	15.10	15.11

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-1.7-1.8

ΖΩΝΕΣ ΟΙΚ. & ΘΕΣΜ. ΚΙΝ.


» ΠΟΛΕΟΔ. ΜΗΧΑΝ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1986

Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ
ΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
-4000
-3500
-3000
-2500

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια εγκεκριμενου σχεδιου πολης 1982
- Ορια Δημων και κοινοτητων / Municipality and community limits
- Ορια σχεδιου πολης προταση / Town-plan limits
- Πυροσβεστικος σταθμος / Fire station
- Σημειο υδροληψιας για πυροσβεση / Water-supply point for fire
- Ορια περιοχων επεμβασης πυροσβεστικων σταθμων / Fire stations area limits

Γ-80367/92
"Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Αμπελοκήπων (ν. 1337/1983)"

1 Σεπτεμβρίου 1992
Αυτής

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΦΥΛΛΟ : 15.10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ: **Π-3.1.2** — ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ — **Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ**

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Δ.ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ

150 KV

Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όρια Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης 1982

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits

Όρια σχεδίου πόλης πρόταση
Town-plan boundaries

Πρωτεύον εναέριο δίκτυο επί κυκλικών στύλων
Main aerial circuit on cylindrical poles

Πρωτεύον υπόγειο δίκτυο
Main underground circuit

Υποσταθμοί Δ.Ε.Η.
Secondary stations of Δ.Ε.Η.

Σταθμός μετασχηματισμού
Transformation station

Σταθμός Ζεύξεως
Merging station

Πρωτεύον εναέριο δίκτυο επί σιδηρών πυλώνων

Ενάεριοι υποσταθμοί Δ.Ε.Η

Υπόγειοι υποσταθμοί Δ.Ε.Η

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙ[Ο]

100.000

40 45

22 45 ΑΝΑΤ. ΓΕΡΜ.

13 10 | 13 11

14 10 | 14 11

15 10

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟ[Υ]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γ 80567/92

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Αμπελοκήπων (Ν. Θεσ/νίκης)

1 Σεπτεμβρίου 1992

Δ/ντης

Γ. Αποστολάκης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (οικισμός)

Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4000
3500
3000



διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια εγκεκριμενου σχεδίου πολης 1982

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολεως προταση
Town plan boundaries

Εναερια τηλεφωνικη γραμμη
Aerial telephone line

Υπογεια τηλεφωνικη γραμμη
Underground telephone line

Κεντρο τηλεπικοινωνιων
Telecommunication centre

Τηλεοπτικος πομπος
Television transmitter

Ραδιοφωνικος πομπος
Radio transmitter

Ραδιοτηλεοπτικος πομπος
Radiotelevision transmitter

Υπηρεσιες Ο.Τ.Ε
Telecommunication services

Τηλεφωνικος κατανεμητης

Δ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ

ΜΕΤΕΩΡΑ

Δ. ΣΥΚΕΩΝ

ΒΑΡΝΑ

Γ.80367/92

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000

ΑΝΑΤ. ΓΚΡΗΝ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-2.72

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ


Δ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
-4000
-3500

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Χωροι ... σεισμου

παρκο

χωρος στρατ. πεδ.

Γ 80367/92

"Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Αμπελοκήπων ... (Θεσ/νίκης)

1 Σεπτεμβρίου 1992

Δ/ντης

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


ΧΑΡΤΗΣ

Π-3.2

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ (σεισμός)

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ


Δ.ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Δ. ΠΟΛΙΧΝΗ
ΜΕΤΕΩΡΑ
Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΡΟΔΟΧΩΡΙ
Δ. ΣΥΚΕΩΝ

Γ. 80369/92
Έγκριση μικρού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Αμπελοκήπων (ν. Θεσ/νίκης)

1 Δεκεμβρίου 1992
Αύτης

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
φ 40' 45
λ 22' 48' ΑΝΑΤ. ΓΚΡΗΝ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


13.9	13.10	13.11
14.9	14.10	14.11
15.9	15.10	15.11


ΦΥΛΛΟ : 14.10


ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.3.2.
-2.4.2.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (οικισμός)

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ







ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

40°45
22°45

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Π-2.1.2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (οικισμος)

1:10.000

Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ



ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

διεύθυνση οικισμού θεσσαλονίκης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όρια δήμων και κοινοτήτων

Όρια εγκεκριμένου Σχεδίου πόλης 1982

Όρια Οικισμού προ του '23

Όρια Σχεδίου πόλης 1967

Όρια πολεοδομικών ενοτήτων - γειτονιών

1 Μικτή πυκνότητα (κατ/Ηα) κατά πολεοδομική ενότητα

2 Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά πολεοδομική εν

1,2,3 . 11

Γ. 80367/92

Δ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ

ΡΟΔΟΧΩΡΙ

Δ. ΣΥΚΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧ

100000

40° 45

22° 45 ΑΝΑΤ. ΓΕΡΗΝ

13.9	13.10	13
14.9	14.10	14.11
15.9	15.10	15.11

ΦΥΛΛΟ : 14.10

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-1.5

ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ Κ

ΣΥΝΤΕΛ. ΔΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1986

ΝΟΜΟΣ

Γ.Π.Σ. Πολ. Συγκ. Θεσ/νίκης

ΠΙΝΑΚΑΣ A.11.2.1a

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανάγκες σε Γη (μτ) για Κοινωνική Υποδομή σε Επίπεδο Πόλης.

	Προγραμματικό μέγεθος 1987	Σταθερότυπο Γης	Σύνολο Γης 1987	Αποδεκτή Γη 1981	Αναγκαία νέα Γη 1981-87	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ						
α) Διανομαρχιακές Υπηρεσίες	1,581+10%=1,739 εργαζόμενοι	20μτ/εργ. σε γραφεία	34,780	17,035	17,745	
β) Νομαρχιακές Υπηρεσίες	1,933+10%=2,126 εργαζόμενοι	20μτ/εργ. σε γραφεία	42,520	4,755	37,765	
γ) Υπηρεσίες Μοναδικές ή Υψηλής Κεντρικότητ.	157+10%=173 εργαζόμενοι	20μτ/εργ. σε γραφεία	3,460	2,090	1,370	
δ) Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας	2,867+10%=3,154 εργαζόμενοι	20μτ/εργ. σε γραφεία	63,080	36,063	27,017	
ε) Δικαστήρια	638+10%=702	20μτ/εργ. σε γραφεία	14,040	35,200		
ζ) Τράπεζες	1.005+10%=1,105	20μτ/εργ. σε γραφεία	22,100	16,889	5,211	
2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ						
α) Ανώτατη	35,000	50	1,750,000	330,000	1,420,000	
β) Ανώτερη	10,000	50	500,000	1,500,000		
3. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ						
Γενικά Νοσοκομεία Ειδικά " Θεραπευτήρια ΙΚΑ	Για την κάλυψη αναγκών περίθ. απαιτούνται σε κλίνες το 11% του πληθυσμού του νομού ήτοι 12,313	Απαιτούμενη γη για κάθε κλίνη 70-100μτ	861,910 έως 1,231,300	725,428	136,482 έως 505,872	
4. ΠΡΟΝΟΙΑ						
Γηροκομεία	982,270x0.2%= 1,965	65μτ/κλιν.	127,725	76,000	51,725	
Ορφανοτροφεία	982,270x0.8%= 785	50μτ/τροφ.	39,250	55,400		
Οικοτροφεία-εστίες φοιτητικές	2,500οικοτρ.	30μτ/οικ	75,000	16,639	58,361	

ΠΙΝΑΚΑΣ A.5.5.1β

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατάσταση Κοινωνικης Υποδομης σε Επίπεδο Πόλης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ	Φορέας Δημόσιος - Ιδιωτικός	Κτίριο Δημόσιο - Μισθωμένο	Κατάσταση κτιρίου καλή - μέτρια - κακή	Οικοπεδική επιφανεια μ²
	(1)	(2)	(3)	(4)
ΕΥΟΣΜΟΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΜΕΝΕΜΕΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΚΟΡΔΕΛΙΟ				
1. Διοίκηση Διαδ/κού Επιπέδου				
α. Δημόσιες Υπηρεσίες				
Εύοσμος	δημόσιος	μισθωμενο	μέτρια	200*
Αμπελόκηποι	δημοσιος	μισθωμενο	καλή	400*
Μενεμενη	δημόσιος	δημοσιο	καλη	420*
β.Ν.Π.Δ.Δ				
2. Διοικ Δημ/κού Επιπέδου				
α.Δημόσιες Υπ/σίες-Ν.Π.Δ.Δ				
Αμπελόκηποι	δημοσιος	δημόσιο	καλή	3,706*
β.Τραπεζες				
Αμπελόκηποι		μισθωμένο	καλή	576*
Μενεμενη		μισθωμενο	καλή	300*
Ευοσμος		μισθωμένο	καλή	274*
3. Δημοτικα Καταστημτα				
Αμπελοκηποι	δημόσιος	δημόσιο	καλή	804
Ελευθερια	δημοσιος	δημοσιο	καλή	1,384
Εύοσμος	δημοσιος	μισθωμενο	μέτρια	130
Μενεμένη	δημοσιος	μισθωμενο	μέτρια	170
4. Χώροι Πρασίνου-Ελεύθεροι				
α.Πάρκα				
Εύοσμος		—	—	10,000
β.Πλατείες				
Μενεμένη		—	—	4,000
5. Πνευματικά Κέντρα				
Αμπελόκηποι	δημόσιος	δημοσιο		500*
Ελευθερια	δημοσιος	μισθωμενο		300*
Ευοσμος	δημοσιος	δημοσιο		100*
6. Εμπορικά Κέντρα				
7. Κτίρια Υγείας-Πρόνοιας				
α.Κέντρα Υγείας				

*επιφάνεια κτιρίου

ΠΙΝΑΚΑΣ A.5.5.1b

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατάσταση Κοινωνικης Υποδομης σε Επίπεδο Πόλης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ	Φορέας Δημοσιος - Ιδιωτικος	Κτιριο Δημοσιο - Μισθωμένο	Κατάσταση κτιρίου καλη - μέτρια - κακή	Οικοπεδική επιφανεια μ²
	(1)	(2)	(3)	(4)
ε.Κ.Α.Π.Η				
8. Αθλητικα Κεντρα				
Ευοσμος	ιδιωτικές	—		3.000
Μενεμενη	ιδιωτικος	—		5.000
Ελευθερια	ιδιωτικος	—		11.000
9. Νεκροταφεία				
Αμπελοκηποι		—		7.000
Ευοσμος		—		478.000
Μενεμενη		—		2.000
Ελευθερια		—		8.000

*επιφανεια κτιρίου